

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ / 2013

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΟΔΩΝ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται προκειμένου να γίνει η προμήθεια και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στην άκρη οδών του Δήμου για την προστασία διερχόμενων πεζών και οχημάτων.

Τα εν λόγω στηθαία ασφαλείας προβλέπεται να τοποθετηθούν στις παρακάτω οδούς του Δήμου:

- Κυκλαμίνων στη Δημοτική Ενότητα Κρυονερίου σε μήκος 60 μ. περίπου
- Αραχώβης στη Δημοτική Ενότητα Ροδόπολης σε μήκος 40 μ. περίπου
- Χανίων στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Στεφάνου σε μήκος 40 μ. περίπου
- Κερασούντος & Ανεμώνης στη Δημοτική Ενότητα Δροσιάς σε μήκος 20 μ. περίπου

B. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα προς προμήθεια είδη (υλικά, κατασκευή, κλπ) θα είναι σύμφωνα με τους ελληνικούς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς (ΦΕΚ 2965/23.12.2011 με τις όποιες τυχόν αναθεωρήσεις του), και θα πληρούν τις προδιαγραφές ικανότητας συγκράτησης N2 και λειτουργικού πλάτους W2.

Η προμήθεια και τοποθέτηση θα γίνει με ευθύνη του αναδόχου, ο οποίος θα προβεί σε ακριβή προμέτρηση τους αναγκαίους μήκους στα σημεία τοποθέτησής τους, ενώ το «τελείωμα» του κάθε στηθαίου θα γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ζητούμενη αντοχή αλλά και η προστασία στην περίπτωση ατυχήματος.

Έκαστος προσφέρων πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό ISO 9001 του εργοστασίου κατασκευής, περιγραφή, τεχνικά στοιχεία και σχέδια πρόσοψης και προφίλ του προσφερόμενου είδους και του ενδειγμένου «τελειώματος» του.

Όλα τα είδη θα είναι καινούργια και αμεταχειριστά, άριστης ποιότητας και θα παραδοθούν εγκατεστημένα στα σημεία που θα υποδείξει ο Δήμος (Τεχνική Έκθεση παρούσας μελέτης).

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται το προς προμήθεια είδος με την ποσότητά του καθώς επίσης ενδεικτική τιμή μονάδος προϋπολογισμού.

| α/α | Είδος | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος (€) | Σύνολο (€) |
|-----|---|----------|---------------------|---------------|
| 1 | Προμήθεια & Τοποθέτηση Στηθαίου Ασφαλείας N2W2 | 160 μ. | 40,65 | 6.504 |
| | | | ΣΥΝΟΛΟ | 6.504,00 |
| | | | ΦΠΑ 23% | 1.495,92 |
| | | | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ | 0,08 |
| | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 8.000,00 |

Ενδεικτικό ποσό δαπάνης: οκτώ χιλιάδες ευρώ.

Ο Συντάξας

Απόστολος Παπαδόπουλος
Μηχανολόγος Μηχανικός

Ελέγχθηκε

Αγγελική Κουρουπάκη
Τοπογράφος Μηχανικός
Προϊσταμένη Έργων & Μελετών Τ.Υ.

Θεωρήθηκε

Άννα Αγγελίνα
Πολιτικός Μηχανικός
Διευθύντρια Τ.Υ.