



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 7 /2015

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ :

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ-2015

Προϋπολογισμός	:	162.601,63 €
ΦΠΑ (23%)	:	37.398,37 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ	:	200.000,00 €



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ-2015

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Προϋπ 200.000.00
Πηγή Ιδιοί Πόροι
Χρήση 2015

Ευρώ (με Φ.Π.Α. 23 %)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά σε εργασίες επισκευής και συντήρησης των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Διονύσου για το οικονομικό έτος 2015. Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν με την παρούσα εργολαβία είναι οικοδομικές (κυρίως μονώσεις, επιστρώσεις, επενδύσεις, επισκευές σκυροδέματος και επιχρισμάτων, αντικατάσταση κουφωμάτων και στέγες, χρωματισμοί) και ηλεκτρομηχανολογικές (ηλεκτρικά, υδραυλικά, θέρμανση). Συγκεκριμένα ανά σχολείο και περιοχή ως εξής:

Α/ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

1. Επιδιόρθωση ξύλινων κεραμοσκεπών με αντικατάσταση αποσπασμένων ξύλινων τμημάτων, τοποθέτηση τεγίδωσης, υγρομόνωσης, θερμομόνωσης και ρωμαϊκών κεραμιδιών. Τοποθέτηση υδρορροών όπου απαιτείται.
2. Υγρομόνωση-θερμομόνωση μη βατών δωματίων.
3. Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων με νέα αλουμινίου με διπλούς θερμομονωτικούς, ηχομονωτικούς, ανακλαστικούς υαλοπίνακες.
4. Ανακατασκευές ή επιδιορθώσεις wc.
5. Επιδιορθώσεις επιχρισμάτων.
6. Τοποθετήσεις αντιολισθητικών δαπέδων PVC, LINOLEUM σε εσωτερικούς χώρους.
7. Σιδηρουργικές εργασίες κατασκευής και τοποθέτησης σιδηρών κγκλιδωμάτων περίφραξης.
8. Εργασίες ανακαίνισης χρωματισμών τοίχων, πινάκων δια πλαστικού ή ακρυλικού χρώματος, ελαιοχρωματισμοί σιδηρών και ξυλίνων επιφανειών κ.λ.π.
9. Διαστρώσεις αύλειων χώρων με χυτό ελαστικοσυνθετικό τάπητα πάχους 1,8-2 χιλ. πάνω σε ασφαλτοτάπητα.
10. Επιστρώσεις εξωτερικών κλιμάκων με μάρμαρο.
11. Διευθετήσεις (ράμπες κλπ) για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ.

Β) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

1. Υδραυλικές εργασίες επισκευής ή τοποθέτησης νέων ειδών υγιεινής, εργασίες επισκευής φρεατίων, υδραυλικών εγκαταστάσεων, αποφράξεις σωλήνων, αντικατάσταση βρυσών, κ.λ.π.
2. Ηλεκτρολογικές εργασίες επισκευής ηλεκτρολογικού δικτύου, αντικατάσταση φθαρμένων λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων κ.λ.π.

3. Εργασίες συντήρησης και επισκευής λέβητα, καυστήρα, θερμοαντιακών σωμάτων δικτύου κεντρικής θέρμανσης κ.λ.π.
4. Κατασκευή φρεατίου και τοποθέτηση αντλίας για την απομάκρυνση υδάτων σε υπόγειους χώρους.
5. Διευθέτηση ομβρίων υδάτων σε αύλειους χώρους με τοποθέτηση σχαρών και φρεατίων.
6. Τοποθέτηση εξαεριστήρων wc

Η δαπάνη που απαιτείται είναι 200.000,00€ συμπερ. ΦΠΑ 23 % και αναλύεται σε: 117.402,98€ δαπάνης εργασιών, 21.132,54€ ΓΕ & ΟΕ 18%, 20.780,33€ απρόβλεπτα 15%, 3.285,78 € αναθεωρήσεις, 37.398,37 € ΦΠΑ 23% και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Διονύσου.

Το έργο θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84 ,όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.2229/94 και του ΠΔ368/94 αντίστοιχα και των ΠΔ 609/85 & 171/87 και του Ν.2576/98 περί εκτέλεσης Δημοσίων Έργων ,του Ν.3263/2004 και του Ν.3669/2008 καθώς και τη λοιπή ισχύουσα νομοθεσία και του επιβλέποντος μηχανικού. Για την κατασκευή του έργου θα πρέπει να υπάρχουν οι απαιτούμενες εγκρίσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις .

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
- -2015

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
- -2015

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
- -2015

ΑΓΓΕΛΙΝΑ ANNA
Πολιτικός Μηχανικός

ΚΟΥΡΟΥΠΙΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τοπογράφος Μηχανικός

ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

