



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 47/2013

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ :

**ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

Προϋπολογισμός	:	81.300,82 €
ΦΠΑ (23%)	:	18.699,18 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ	:	100.000,00 €



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Προϋπ 100.000.00
Πηγή Ιδιοί Πόροι
Χρήση 2013

Ευρώ (με Φ.Π.Α. 23 %)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τεχνική Περιγραφή

Η παρούσα μελέτη αφορά σε εργασίες επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου και διαμόρφωσης διαφόρων αύλιων χώρων για το έτος 2014. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες ανά σχολείο και περιοχή ως εξής:

1.ΔΙΟΝΥΣΟΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ- ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Έλεγχος στέγης για εισροή υδάτων

Εξωτερικές επισκευές τοιχοποιίας με προστασία διαβρωμένου οπλισμού και αποκατάσταση του ενανθρακωμένου σκυροδέματος

Συντήρηση και χρωματισμός τμήματος κιγκλιδωμάτων περίφραξης βορειοανατολικής πλευράς με μερικά συμπληρώματα

Διαγράμμιση στα γήπεδα μπάσκετ βόλευ

Προστατευτική συρματοπερίφραξη μεταξύ του γηπέδου μπάσκετ και του προαυλίου

2.ΑΝΟΙΞΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Καθαίρεση κεραμοσκεπής δυτικού τμήματος ,τοποθέτηση σανιδώματος με συντήρηση ξύλων ,τεγίδων κλπ και τοποθέτηση ασφαλτόπανου και θερμομόνωσης

ΛΥΚΕΙΟ

Καθαίρεση τμήματος κεραμοσκεπής νοτίου και ανατολικού τμήματος ,τοποθέτηση σανιδώματος με συντήρηση ξύλων ,τεγίδων κλπ και τοποθέτηση ασφαλτόπανου και θερμομόνωσης προκειμένου να αποτραπεί η εισροή ύδατος

Αλλαγή των συλλεκτήρων υδάτων της στέγης, όπου απαιτείται

3.ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Επισκευή του δυτικού τοίχου των αιθουσών προκάτ με ορυκτοβάμβακα και τσιμεντοσανίδα.

Αντικατάσταση μαρμάρων στις κλίμακες εξωτερικά με πιο σκληρό μάρμαρο και αδροποίηση επιφανειών και τοποθέτηση ελαστικού παρεμβλήματος.

Αντικατάσταση των 2 εξωτερικών θυρών των αιθουσών προκάτ με σιδερένιες σχολικών προδιαγραφών.

Επισκευή κεραμιδιών όπου απαιτείται

4.ΔΡΟΣΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο δώμα

5.ΚΡΥΟΝΕΡΙ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Έλεγχος και αποκατάσταση ρωγμής τοιχοποιίας αίθουσας διδασκαλίας

Έλεγχος μόνωσης στέγης με συγκόλληση ασφαλτόπανου στον αρμό, όπου υπάρχει εισροή υδάτων

Η δαπάνη που απαιτείται είναι 100.000,00€ περ. ΦΠΑ 23 %,ήτοι 18.699,18€ , περιλ/νης δαπάνης εργασιών 56.054,61€ ,ΓΕ &ΟΕ 18% ήτοι 10.089,83 €, απρόβλεπτα 15% ήτοι 9.921,67€, αναθεωρήσεις 5.234,71€ και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Διονύσου.

Το έργο θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84 ,όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.2229/94 και του ΠΔ368/94 αντίστοιχα και των ΠΔ 609/85 &171/87 και του Ν.2576/98 περί εκτέλεσης Δημοσίων Έργων ,του Ν.3263/2004 και του Ν.3669/2008 καθώς και τη λοιπή ισχύουσα νομοθεσία και του επιβλέποντος μηχανικού. Για την κατασκευή του έργου θα πρέπει να υπάρχουν οι απαιτούμενες εγκρίσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις .