



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Αποκατάσταση φθορών
Εργο: **οδοστρωμάτων (λακκούβες) Δήμου**
Διονύσου για το έτος 2017

Προϋπ: 200.000 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24 %)
Πηγή: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Χρήση 2017
Αρ. Μελ. 12/2017
CPV: 45233222-1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017» συντάχθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη αιτήματα πολιτών για συντήρηση των οδοστρωμάτων και αφορά την αποκατάσταση φθορών (Λακκούβες) σε οδούς του Δήμου Διονύσου. Η εργολαβία θα εκτελεστεί προκειμένου να αποκατασταθούν άμεσα οι υπάρχουσες φθορές στο Οδικό δίκτυο, σε όλες τις Δημ. Κοινότητες του Δήμου.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις τμηματικές και συνολικές προθεσμίες που αναφέρονται στην ΕΣΥ ενώ θα υπάρχει ακριβής καταγραφή των φθορών σε πίνακα ανά οδό, διαστάσεις λάκκου και ποσότητα υλικού στα σημεία που θα προκύψει ανάγκη αποκατάστασης.

Η επισκευή των φθαρμένων τμημάτων (λακκούβων), σύμφωνα με το μέγεθος της διάβρωσης θα γίνεται ως ακολούθως:

1. Μικροφθορές οδοστρωμάτων (λάκκοι μικρής έκτασης) (βλ. Τιμολόγιο Μελέτης ΑΤ 2.1 Σχετ. ΟΔΟ 4720Α): Διάνοιξη λάκκων, κατακορύφωση των παρειών με χρήση ασφαλτοκόπτη, μεταφορά των αχρήστων υλικών, κατασκευή βάσης από θραυστό υλικό με στρώση πάχους 10εκ. (όπου απαιτείται καθ' υπόδειξη της Υπηρεσίας), προεπάλειψη του πυθμένα με ασφαλτικό διάλυμα και τάπητα ασφαλικής ισοπεδωτικής στρώσης ΠΤΠ Α265 πάχους 5εκ. έως 10εκ. ανάλογα με τη προκύπτουσα διατομή του οδοστρώματος.
2. Εκτεταμένες διαβρώσεις οδοστρωμάτων (μακροχρόνιες φθορές, σοβαρές διαβρώσεις): Σε περιπτώσεις φθορών με μεγάλη επιφάνεια (όπου απαιτείται καθ' υπόδειξη της Υπηρεσίας), θα γίνεται αποξήλωση-εκσκαφή του παλιού οδοστρώματος, κατασκευή βάσης από θραυστό υλικό πάχους 10εκ., προεπάλειψη του πυθμένα με ασφαλτικό διάλυμα και τάπητα ασφαλικής ισοπεδωτικής στρώσης ΠΤΠ Α265 πάχους 5εκ. έως 10εκ.

Όλες οι απαιτούμενες εργασίες για τη ορθή και πλήρη αποκατάσταση των φθορών των οδοστρωμάτων περιλαμβάνονται στο Τιμολόγιο της μελέτης.

Η δαπάνη που απαιτείται είναι 200.000,00€ με ΦΠΑ (24%) και θα καλυφθεί από πόρους του Δήμου Διονύσου από τον Κ.Α. 30.7323.0049.

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 καθώς και τις εντολές της επίβλεψης.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

18-7-2017

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

21-7-2017

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

21-7-2017

ΝΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός

ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός

ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΑΝΝΑ

Πολιτικός Μηχανικός