

2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)

α/α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡ/ΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ			ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ 1ου ΑΠΕ			ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ 2ου ΑΠΕ			ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧ. ΣΥΜΒΑΣΗ 'Η 1η Σ.Σ.		
						ΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΣ/ΤΕΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ (€)	ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ (€)	ΠΟΣ/ΤΕΣ ΑΠΕ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ (€)	ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ (€)	ΠΟΣ/ΤΕΣ ΑΠΕ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ (€)	ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ (€)	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ	
	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ																
1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη (ΟΔΟ Δ1)	1.1	ΟΙΚ2269Α	m	1,00	35,00	35,00		38,22	38,22		38,22	38,22		3,22	0,00	
2	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων (ΟΔΟΑ12)	1.2	ΟΙΚ2227	m3	30,70	8,00	245,60		1,70	52,19		1,70	52,19		0,00	193,41	
3	Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίου (ΥΔΡ4.4)	1.3	ΥΔΡ6807	m2	12,61	28,00	353,08		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	353,08	
4	Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη (ΥΔΡ4.5)	1.4	ΥΔΡ6808	m	7,50	28,00	210,00		7,00	52,50		7,00	52,50		0,00	157,50	
5	Εκσκαφή θεμελιών τεχνικών έργων & τάφρων πλάτους έως 5,00m (ΟΔΟΒ1)	1.5	ΟΔΟ2151	m3	8,20	265,00	2.173,00		409,51	3.357,98		409,51	3.357,98		1.184,98	0,00	
6	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω. (ΟΔΟΒ2)	1.6	ΥΔΡ6087	m3	2,70	60,00	162,00		80,03	216,08		80,03	216,08		54,08	0,00	
7	Κατασκευή στρώσης άμμου - σκύρων μεταβλητού πάχους (ΟΔΟΑ23)	1.7	ΟΔΟ3121Α	m3	11,90	25,00	297,50		102,54	1.220,23		102,54	1.220,23		922,73	0,00	
8	Επιχώματα από κοκκώδη υλικά κάτω από τα πεζοδρόμια (ΟΔΟΒ4.1)	1.8	ΟΔΟ3121Β	m3	11,90	7,00	83,30		1,70	20,23		1,70	20,23		0,00	63,07	
	ΟΜΑΔΑ 1η ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									3.559,48			4.957,43		4.957,43	2.165,01	767,06
	ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ 1ης: 5%									177,97			247,87		247,87	108,25	38,35
	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									3.381,51			4.709,56		4.709,56	2.056,76	728,71
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ																
1	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15 (ΟΔΟΒ29.2.2)	2.1	ΟΔΟ2531	m3	89,80	9,00	808,20		10,49	942,00		10,49	942,00		133,80	0,00	
2	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25 (ΟΔΟΒ29.4.5)	2.2	ΟΔΟ2551	m3	133,00	60,00	7.980,00		77,62	10.323,46		77,62	10.323,46		2.343,46	0,00	
3	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20 (ΟΔΟΒ29.3.1)	2.3	ΟΔΟ2532	m3	94,20	2,00	188,40		2,88	271,30		2,88	271,30		82,90	0,00	
4	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C (ΟΔΟΒ30.2)	2.4	ΟΔΟ2612	Kgr	1,15	8.000,00	9.200,00		8.983,94	10.331,53		8.983,94	10.331,53		1.131,53	0,00	
5	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C (ΟΔΟΒ30.3)	2.5	ΥΔΡ7018	Kgr	1,15	45,00	51,75		39,17	45,05		39,17	45,05		0,00	6,70	
6	Διαμόρφωση επιφανειών σκυροδέματος τύπου Γ (ΟΔΟΒ32)	2.6	ΥΔΡ6403	m2	6,30	85,00	535,50		98,29	619,23		98,29	619,23		83,73	0,00	
7	Μόνωση με διπλή ασφαλική επάλειψη (ΟΔΟΒ36)	2.7	ΟΔΟ2411	m2	1,75	210,00	367,50		98,29	172,01		98,29	172,01		0,00	195,49	
8	Γραμμικά στραγιστήρια από διατρητούς πλαστικούς σωλήνες D100mm με περίβλημα γεωφάρατος (ΟΙΚ21.3.1)	2.8	ΥΔΡ6620.1	m	7,90	50,00	395,00		58,43	461,60		58,43	461,60		66,60	0,00	

α/α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡ/ΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ			ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ 1ου ΑΠΕ			ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ 2ου ΑΠΕ			ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧ. ΣΥΜΒΑΣΗ Ή 1η Σ.Σ.	
						ΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΣ/ΤΕΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ (€)	ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ (€)	ΠΟΣ/ΤΕΣ ΑΠΕ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ (€)	ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ (€)	ΠΟΣ/ΤΕΣ ΑΠΕ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ (€)	ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ (€)	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ
9	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U , ονομαστικής πίεσης 6 at, ονομαστικής διαμέτρου D 100 mm (ΥΔΡ12.13.1.5)	2.9	ΥΔΡ6620.1	m	5,70	12,00	68,40		16,80	95,76		16,80	95,76		27,36	0,00
	ΟΜΑΔΑ 2η ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							19.594,75			23.261,93			23.261,93	3.869,37	202,20
	ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ 2ης: 11%							2.155,42			2.558,81			2.558,81	425,63	22,24
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							17.439,33			20.703,11			20.703,11	3.443,74	179,96
	ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ															
1	Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου (ΟΙΚ77.30)	3.1	ΟΙΚ7735	m2	2,25	90,00	202,50		120,00	270,00		120,00	270,00		67,50	0,00
2	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα (ΟΙΚ77.10)	3.2	ΟΙΚ7725	m2	3,90	90,00	351,00		119,00	464,10		119,00	464,10		113,10	0,00
3	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο (ΟΔΟΒ29.2.1)	3.3	ΟΔΟ2531	m3	86,50	8,00	692,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	692,00
4	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα (ΟΔΟΒ51)	3.4	ΟΔΟ2921	m	9,60	30,00	288,00		9,00	86,40		7,00	67,20		0,00	220,80
5	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π. (ΟΔΟΒ52)	3.5	ΟΔΟ2922	m2	13,80	10,00	138,00		25,00	345,00		25,00	345,00		207,00	0,00
6	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40X40cm (ΟΔΟΒ81)	3.6	ΟΔΟ2922	m2	17,30	20,00	346,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	346,00
7	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (ΟΔΟΓ1.1)	3.7	ΟΔΟ3121Β	m3	15,70	30,00	471,00		30,00	471,00		30,00	471,00		0,00	0,00
8	Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10 m (ΠΤΠ Ο-155) (ΟΔΟΓ2.2)	3.8	ΟΔΟ3211Β	m2	1,62	90,00	145,80		94,00	152,28		94,00	152,28		6,48	0,00
9	Ασφαλτική προεπάλειψη (ΟΔΟΔ3)	3.9	ΟΔΟ4110	m2	1,20	90,00	108,00		89,80	107,76		89,80	107,76		0,00	0,24
10	Ασφαλτικές στρώσεις βάσης, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m (ΟΔΟΔ5.1)	3.10	ΟΔΟ4321Β	m2	7,31	90,00	657,90		89,80	656,44		89,80	656,44		0,00	1,46
11	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη (ΟΔΟΔ4)	3.11	ΟΔΟ4120	m2	0,45	90,00	40,50		89,80	40,41		89,80	40,41		0,00	0,09
12	Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου (ΟΔΟΔ9.1)	3.12	ΟΔΟ4521Β	m2	8,97	90,00	807,30		89,80	805,51		89,80	805,51		0,00	1,79
13	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης N2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, λειτουργικού πλάτους W2, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2 (ΟΔΟΕ-1.1.6)	3.13	ΟΔΟ2653	m	45,00	30,00	1.350,00		24,00	1.080,00		24,00	1.080,00		0,00	270,00
	ΟΜΑΔΑ 3η ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ							5.598,00			4.478,89			4.459,69	394,08	1.532,39
	ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ 3ης: 7%							391,86			313,52			312,18	27,59	107,27
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ							5.206,14			4.165,37			4.147,52	366,49	1.425,12

α/α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡ/ΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ			ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ 1ου ΑΠΕ			ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ 2ου ΑΠΕ			ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧ. ΣΥΜΒΑΣΗ 'Η 1η Σ.Σ.	
						ΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΣ/ΤΕΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ (€)	ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ (€)	ΠΟΣ/ΤΕΣ ΑΠΕ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ (€)	ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ (€)	ΠΟΣ/ΤΕΣ ΑΠΕ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ (€)	ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ (€)	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ
	ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΜΑΔΑΣ 3ης															
1	Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων. Αντλητικά συγκροτήματα ηλεκτροκίνητα ισχύος 1,0 έως 2,5 kW (ΥΔΡ6.01.02.02)	NT1	ΥΔΡ6107	h	5,60	0	0,00		14,00	78,40		14,00	78,40		78,40	0,00
2	Αποξήλωση μεταφορά και επανατοποθέτηση σιδηροστύλου μετά των φωτιστικών	NT2	ΗΛΜ100	τεμ.	300,89	0	0,00		1	300,89		1	300,89		300,89	0,00
	ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΜΑΔΑΣ 3ης ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ									0,00			379,29		379,29	0,00
	ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ 3ης: 7%									0,00			26,55		26,55	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΜΑΔΑΣ 3ης									0,00			352,74		352,74	0,00

	Αθροισμα									26.026,97			29.930,78		29.912,93	6.219,73	2.333,78
	ΓΕ & ΟΕ 18.00 %									4.684,86			5.387,54		5.384,33	1.119,55	420,08
	Σύνολο 1									30.711,83			35.318,32		35.297,25	7.339,29	2.753,86
	Απρόβλεπτα (15%)									4.606,77			0,28		0,00	0,00	4.606,77
	Σύνολο 2									35.318,60			35.318,60		35.297,25	7.339,29	7.360,64
	Αναθεώρηση									742,84			742,84		742,84	0,00	0,00
	Σύνολο 3									36.061,44			36.061,44		36.040,09	7.339,29	7.360,64
	ΦΠΑ						ΦΠΑ 23%			8.294,13		ΦΠΑ 24%	8.654,75		8.649,62	1.761,43	1766,55
	ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ									44.355,57			44.716,19		44.689,72	9.100,72	9.127,19
	Πρωτόκολλο θεομηνίας με ΦΠΑ									0,00			0,00		1.663,42	1.663,42	0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									44.355,57			44.716,19		46.353,14	10.764,14	9.127,19

1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ																	
1	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων (ΟΔΟΑ12)	1.2	ΟΙΚ2227	m3	30,70	0,00	0,00		6,00	184,20		3,32	101,92		0,00	82,28	
2	Εκσκαφή θεμελιών τεχνικών έργων & τάφρων πλάτους έως 5,00m (ΟΔΟΒ1)	1.5	ΟΔΟ2151	m3	8,20	0,00	0,00		120,00	984,00		162,50	1.332,50		348,50	0,00	
3	Κατασκευή στρώσης άμμου - σκύρων μεταβλητού πάχους (ΟΔΟΑ23)	1.7	ΟΔΟ3121Α	m3	11,90	0,00	0,00		50,00	595,00		74,46	886,07		291,07	0,00	
4	Επιχώματα από κοκκώδη υλικά κάτω από τα πεζοδρόμια (ΟΔΟΒ4.1)	1.8	ΟΔΟ3121Β	m3	11,90	0,00	0,00		1,20	14,28		0,00	0,00		0,00	14,28	
	ΟΜΑΔΑ 1η ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									0,00			1.777,48		2.320,50	639,57	96,56
	ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ 1ης: 5%									0,00			88,87		116,02	31,98	4,83
	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									0,00			1.688,61		2.204,47	607,60	91,73
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ																	
1	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εβδομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15 (ΟΔΟΒ29.2.2)	2.1	ΟΔΟ2531	m3	89,80	0,00	0,00		4,60	413,08		9,86	885,43		472,35	0,00	
2	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25 (ΟΔΟΒ29.4.5)	2.2	ΟΔΟ2551	m3	133,00	0,00	0,00		51,00	6.783,00		47,21	6.278,93		0,00	504,07	
3	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20 (ΟΔΟΒ29.3.1)	2.3	ΟΔΟ2532	m3	94,20	0,00	0,00		0,20	18,84		0,00	0,00		0,00	18,84	
4	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C (ΟΔΟΒ30.2)	2.4	ΟΔΟ2612	Kgr	1,15	0,00	0,00		3.460,00	3.979,00		4.908,92	5.645,26		1.666,26	0,00	
5	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C (ΟΔΟΒ30.3)	2.5	ΥΔΡ7018	Kgr	1,15	0,00	0,00		50,00	57,50		76,03	87,43		29,93	0,00	
6	Διαμόρφωση επιφανειών σκυροδέματος τύπου Γ (ΟΔΟΒ32)	2.6	ΥΔΡ6403	m2	6,30	0,00	0,00		62,00	390,60		51,32	323,32		0,00	67,28	
7	Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη (ΟΔΟΒ36)	2.7	ΟΔΟ2411	m2	1,75	0,00	0,00		62,00	108,50		83,20	145,60		37,10	0,00	

α/α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡ/ΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ			ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ 1ου ΑΠΕ			ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ 2ου ΑΠΕ			ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧ. ΣΥΜΒΑΣΗ 'Η 1η Σ.Σ.	
						ΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΣ/ΤΕΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ (€)	ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ (€)	ΠΟΣ/ΤΕΣ ΑΠΕ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ (€)	ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ (€)	ΠΟΣ/ΤΕΣ ΑΠΕ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ (€)	ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ (€)	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ
8	Γραμμικά στραγιστήρια από διατρητους πλαστικούς σωλήνες D100mm με περίβλημα γεωυφάσματος (ΟΙΚ21.3.1)	2.8	ΥΔΡ6620.1	m	7,90	0,00	0,00		20,00	158,00		12,80	101,12		0,00	56,88
9	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U , ονομαστικής πίεσης 6 at, ονομαστικής διαμέτρου D 100 mm (ΥΔΡ12.13.1.5)	2.9	ΥΔΡ6620.1	m	5,70	0,00	0,00		4,00	22,80		13,50	76,95		54,15	0,00
	ΟΜΑΔΑ 2η ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							0,00			11.931,32			13.544,04	2.259,79	647,07
	ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ 2ης: 11%							0,00			1.312,45			1.489,84	248,58	71,18
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							0,00			10.618,87			12.054,19	2.011,21	575,90
	ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ															
1	Υπόστρωμα (αστάρι) ταιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου (ΟΙΚ77.30)	3.1	ΟΙΚ7735	m2	2,25	0,00	0,00		15,00	33,75		15,75	35,44		1,69	0,00
2	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή ταιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό ταιμεντόχρωμα (ΟΙΚ77.10)	3.2	ΟΙΚ7725	m2	3,90	0,00	0,00		16,00	62,40		16,75	65,33		2,93	0,00
3	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο (ΟΔΟΒ29.2.1)	3.3	ΟΔΟ2531	m3	86,50	0,00	0,00		0,50	43,25		0,00	0,00		0,00	43,25
4	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα (ΟΔΟΒ51)	3.4	ΟΔΟ2921	m	9,60	0,00	0,00		1,00	9,60		0,00	0,00		0,00	9,60
5	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π. (ΟΔΟΒ52)	3.5	ΟΔΟ2922	m2	13,80	0,00	0,00		6,00	82,80		5,25	72,45		0,00	10,35
6	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (ΟΔΟΓ1.1)	3.7	ΟΔΟ3121B	m3	15,70	0,00	0,00		1,00	15,70		6,84	107,39		91,69	0,00
7	Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10 m (ΠΤΠ Ο-155) (ΟΔΟΓ2.2)	3.8	ΟΔΟ3211B	m2	1,62	0,00	0,00		5,00	8,10		28,80	46,66		38,56	0,00
8	Ασφαλτική προεπάλειψη (ΟΔΟΔ3)	3.9	ΟΔΟ4110	m2	1,20	0,00	0,00		5,00	6,00		0,00	0,00		0,00	6,00
9	Ασφαλτικές στρώσεις βάσης, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m (ΟΔΟΔ5.1)	3.10	ΟΔΟ4321B	m2	7,31	0,00	0,00		5,00	36,55		0,00	0,00		0,00	36,55
10	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη (ΟΔΟΔ4)	3.11	ΟΔΟ4120	m2	0,45	0,00	0,00		5,00	2,25		0,00	0,00		0,00	2,25
11	Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου (ΟΔΟΔ9.1)	3.12	ΟΔΟ4521B	m2	8,97	0,00	0,00		5,00	44,85		0,00	0,00		0,00	44,85
12	Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων. Αντλητικά συγκροτήματα ηλεκτροκίνητα ισχύος 1,0 έως 2,5 kW (ΥΔΡ6.01.02.02)	NT1	ΥΔΡ6107	h	5,60	0,00	0,00		20,00	112,00		46,00	257,60		145,60	0,00
13	Αποξήλωση μεταφορά και επανατοποθέτηση σιδηροστού μετά των φωτιστικών	NT2	ΗΛΜ100	τεμ.	300,89	0,00	0,00		1,00	300,89		0,00	0,00		0,00	300,89
	ΟΜΑΔΑ 3η ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ							0,00			758,14			584,86	280,46	453,74
	ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ 3ης: 7%							0,00			53,07			40,94	19,63	31,76
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ							0,00			705,07			543,92	260,82	421,98
	Αθροισμα							0,00			13.012,55			14.802,58	2.879,63	1.089,60
	ΓΕ & ΟΕ 18.00 %							0,00			2.342,26			2.664,46	518,33	196,13
	Σύνολο 1							0,00			15.354,81			17.467,05	3.397,97	1.285,73
	Απρόβλεπτα (15%)							0,00			2.303,22			0,00	0,00	2.303,22
	Σύνολο 2							0,00			17.658,03			17.467,05	3.397,97	3.588,95
	ΦΠΑ								ΦΠΑ 23%		0,00		ΦΠΑ 24%	4.192,09	815,51	861,35
	ΣΥΝΟΛΟ 1ΗΣ Σ.Σ. ΜΕ ΦΠΑ							0,00			21.895,96			21.659,14	4.213,48	4.450,30

α/α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡ/ΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ			ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ 1ου ΑΠΕ			ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ 2ου ΑΠΕ			ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧ. ΣΥΜΒΑΣΗ Ή 1η Σ.Σ.	
						ΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΣ/ΤΕΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ (€)	ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ (€)	ΠΟΣ/ΤΕΣ ΑΠΕ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ (€)	ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ (€)	ΠΟΣ/ΤΕΣ ΑΠΕ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ (€)	ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ (€)	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ

ΦΑΡΑΧ ΝΑΤΖΙΜΠ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΑΝΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ