

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Στον **(Άγιο Στέφανο)** σήμερα,, ο πρώτος των συμβαλλομένων
..... Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου,

Έχοντας υπόψη:

1. Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Ν. 3463/2006 “Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων”.
3. Τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 “Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας” και ειδικότερα του άρθρου 47.
4. Τις διατάξεις του Ν. 3542/07 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».
5. Τις εγκυκλίους διαταγές του ΥΔΕ Β20/79, Β13/80.
6. Την Ε47/2009 της Περιφέρειας Αττικής.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3481/2006 “Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α’ 12-8-2006).
8. Την Κ.Υ.Α με αριθμό 6952/14-2-2011(ΦΕΚ 420 Β’ -16.03.2011) του ΥΠΕΚΑ & ΥΠΟΜΕΔΙ «Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών.
9. Τους Κανονισμούς Καθαριότητας των επιμέρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Διονύσου όπως ισχύουν μέχρι σήμερα .
10. Την αρ. ΧΧΧΧΧΧΧ Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου
11. Την υπ’ αριθμ. ΧΧΧΧΧΧΧ αίτηση της (π.χ. **ΟΤΕ ΑΕ – Τηλέπ. Διαμέρισμα Ανατολικής Αττικής τμήμα Τεχνικών Θεμάτων**)

Και ο δεύτερος των συμβαλλομένων (π.χ. **ΟΤΕ ΑΕ**) εκπροσωπούμενος νόμιμα από τον
..... συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ιδιότητα του Δημάρχου του Δήμου Διονύσου επιτρέπει στα πλαίσια του έργου της **ΟΤΕ ΑΕ «.....Τίτλος εργολαβίας.....»** την εκτέλεση πάσης φύσεως τομών (εγκάρσιες, κατά μήκος κ.τ.λ.) στις οδούς αρμοδιότητάς του Δήμου στο δεύτερο που αποδέχεται τα διαλαμβανόμενα στο παρόν συμφωνητικό και υπόσχεται την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

I) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- Θα υποβάλλονται μαζί με το αίτημα στην αρμόδια υπηρεσία σχέδια στα οποία θα αποτυπώνονται οι ακριβείς θέσεις και διαστάσεις των τομών. Ο Αδειούχος θα παραλαμβάνει από την Τεχνική Υπηρεσία την Τεχνική Περιγραφή των εργασιών αποκατάστασης τομής και το Προϋπολογισμό αυτών σε δυο σειρές και θα επιστρέφει μία υπογεγραμμένη ώστε να παραμένει στο αρχείο του Δήμου μας.

II) ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Κατατέθηκε εγγύηση ποσού **XXXXXX** Ευρώ με την εγγυητική επιστολή **No** της ΤΡΑΠΕΖΑΣ η οποία θα χρησιμοποιηθεί ως εγγύηση στα πλαίσια του έργου της **(ΟΤΕ ΑΕ)** με τίτλο «.....**Τίτλος εργολαβίας.....**»

Ο αναφερόμενος (Ο.Κ.Ω. το νομικό ή φυσικό πρόσωπο) αναλαμβάνει τις κατωτέρω υποχρεώσεις:

1. Σε περίπτωση διαπλάτυνσης ή παραλλαγής ή επισκευής του δρόμου ή τοποθέτησης δικτύου ομβρίων ή τροποποίησης αυτού κλπ., να μετατοπίσει ή να επεκτείνει ή να προσαρμόσει στη νέα κατάσταση ή στη νέα κυκλοφοριακή διαμόρφωση την οποιαδήποτε εγκατάσταση έχει κάνει με δική του δαπάνη και σε προθεσμία που θα του καθορίσει η Υπηρεσία.
2. Να προσαρμόσει την τοποθέτηση των καλωδίων σε θέση που να επιτρέπει μελλοντικά την απρόσκοπτη κατασκευή δικτύων Ο.Κ.Ω., φρεατίων υδροσυλλογής, κατασκευής κράσπεδων και γενικά μελλοντικής επέμβασης, συντήρησης, βελτίωσης ή ανακαίνισης του δικτύου. Σε καμία περίπτωση οι εργασίες δεν θα παρεμβάλλουν εμπόδια στην εκτέλεση των εργασιών οδοποιίας.
3. Αναλαμβάνει τα έξοδα εργαστηριακών εξετάσεων των ασφαλτικών και του σκυροδέματος που θα γίνουν από το ΚΕΔΕ ή το Περ/κό Εργαστήριο ή εργαστήριο ιδιωτικό με νόμιμη άδεια, των οποίων τα αποτελέσματα θα πρέπει να υποβάλλονται άμεσα στο Δήμο Διονύσου εφόσον ζητηθούν.
4. Σε όλη τη διάρκεια των εργασιών με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του και σύμφωνα με το Ν.2696/99 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.» να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την κυκλοφορία των πεζών και οχημάτων με την κατάλληλη τοποθέτηση σημάνσεως (πινακίδες – φλας λάιτ) ημέρας και νύχτας, τόσο κοντά στο εργοτάξιο όσο και σε κατάλληλες θέσεις μακριά από την τομή και σε απόσταση 50-100μ., για την έγκαιρη προειδοποίηση αυτών που χρησιμοποιούν τον δρόμο, για το επικίνδυνο σημείο που εκτελούνται τα έργα, σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων που εγκρίθηκε με την αρ. ΔΙΠΑΔ/οικ.502/1-7-03 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 946 Β'/9-7-03).
5. Να λαμβάνει συμπληρωματικά μέτρα ασφαλείας εφόσον το απαιτεί ο Δήμος Διονύσου.
6. Να αντικαθιστά κάθε πινακίδα σήμανσης που καταστρέφεται ή υφίσταται ζημιά καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης και μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της τομής, με δαπάνες και ευθύνη του.

7. Επισημαίνεται ότι κατά την διάρκεια των έργων θα λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας, σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρχει σκάμμα ανοιχτό – μη προστατευμένο και θα εξασφαλίζεται με μέριμνα του αδειούχου η ασφαλής πρόσβαση των παρόδων εγκαταστάσεων με στόχο την απρόσκοπτη λειτουργία τους.
8. Είναι απόλυτα υπεύθυνος για κάθε ζημιά στους αγωγούς και στα δίκτυα των Ο.Κ.Ω. κτλ., που θα συναντά κατά την εκτέλεση του έργου, έστω και εάν δεν είναι γνωστή η θέση τους. Επισημαίνεται ότι πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή για τον εντοπισμό φωρατών ανίχνευσης κυκλοφορίας όπως και του καλωδιακού δικτύου φωτεινής σηματοδότησης στα οποία δεν πρέπει να προκαλείται καμία βλάβη. Για κάθε ατύχημα που η αιτία του θα είναι οι υπόψη εργασίες, η ποινική, αστική κτλ. ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά αυτόν για τον Αδειούχο. Για το σκοπό αυτό ο Αδειούχος υποχρεούται να προβεί σε ασφάλιση των εργασιών για αστική ευθύνη υλικών ζημιών και σωματικών βλαβών με τα ισχύοντα ελάχιστα ποσά που ασφαρίζονται, ο κύριος του έργου και ο κατασκευαστής. Η ως άνω ασφάλιση θα πρέπει να ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια του παρόντος συμφωνητικού. Το επισυναπτόμενο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου εργολάβου, γενικής αστικής & εργοδοτικής ευθύνης αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του παρόντος συμφωνητικού.
9. Ο Αδειούχος είναι απόλυτα και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των πάσης φύσεως υποχρεώσεων του από την εργατική, την ασφαλιστική και την ανά περίπτωση εφαρμοζόμενη νομοθεσία, στα πλαίσια του υπό το παρόν έργο και εργασιών, έναντι του προσωπικού του, των προμηθευτών του, των υπεργολάβων, των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και παντός τρίτου εν γένει, χωρίς να υφίσταται οποιαδήποτε ευθύνη του Δήμου.
10. Οι εργασίες θα εκτελούνται πάντοτε ύστερα από συνεννόηση με το αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας της περιοχής. Ειδικότερα για την έναρξη των εργασιών θα ενημερώνεται έγκαιρα τόσο η Τροχαία όσο και η Υπηρεσία μας.
11. Ο Αδειούχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των όρων του παρόντος και οποιαδήποτε αλλαγή της θέσης της τομής θα γίνεται δεκτή μόνο μετά από έκδοση νέας άδειας.
12. Ο Αδειούχος παραμένει μόνος υπεύθυνος έναντι της Υπηρεσίας για κάθε πράξη ή παράλειψη δική του ή της εργοληπτικής επιχείρησης στην οποία έχει αναθέσει την εκτέλεση του έργου.
13. Μετά την περαίωση του έργου να συντάξει και να υποβάλλει οριζοντιογραφία, όπου θα σημειώνεται η ακριβής θέση των σωληνώσεων που τοποθετήθηκαν. Επιπροσθέτως, θα αναφέρονται ει δυνατόν επί της οριζοντιογραφίας και όλα τα λοιπά δίκτυα που τυχόν συναντώνται κατά τις εργασίες διάνοιξης του σκάματος, οι αντίστοιχες κατασκευές που συναντήθηκαν κατά την εκτέλεση των εργασιών και θα σημειώνεται η ακριβής θέση τους.
14. Να τηρήσει όλους τους παρακάτω όρους:
 - 14α. Να υποβάλλει αποτύπωση των παχών των διαδοχικών στρώσεων που αποτελούν το οδόστρωμα στη θέση της τομής, εφόσον ζητηθεί.
 - 14β. Όλες οι τομές να γίνονται απαραίτητως με αρμοκόφτη για τη μη διατάραξη του υπολοίπου οδοστρώματος και την τέλεια συναρμογή του νέου με το παλιό οδόστρωμα.

III) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

α) Οι εργασίες θα πρέπει να έχουν περαιωθεί *εντός..... εργάσιμων ημερών* από την έκδοση και κοινοποίηση της σχετικής άδειας. Σε περίπτωση που ο Αδειούχος προβλέπει ότι δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση των εργασιών εντός της παραπάνω προθεσμίας, δύναται να ζητήσει εγγράφως την παράταση της ισχύος της χορηγούμενης άδειας τομής, οπότε η αιτούμενη παράταση θα επέρχεται κατόπιν της εγγράφου συναινέσεως του Δήμου, η οποία θα χορηγεί την αιτούμενη παράταση εφόσον υπάρχει εύλογη αιτία.

β) Σε περίπτωση που η εργασία κατά μήκος του δρόμου είναι σε έκταση, ο ενδιαφερόμενος είναι υποχρεωμένος να κάνει τμηματική αποκατάσταση σύμφωνα με την πρόοδο του έργου, ώστε να μην μένει τμήμα ανοιχτό και για το οποίο θα παίρνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

γ) Εάν γίνει υπέρβαση της προθεσμίας, ο Δήμος έχει δικαίωμα με δικό του συνεργείο να κάνει την αποκατάσταση σε βάρος του ενδιαφερόμενου, με καταλογισμό της σχετικής δαπάνης που εισπράττεται ως Δημόσιο Έσοδο, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του Αστικού Κώδικα όπως ισχύει σήμερα. Επίσης, στην περίπτωση αυτή καταπίπτει η εις χείρας του Δήμου εγγυητική επιστολή του Αδειούχου.

δ) Οι εργασίες μπορεί να εκτελούνται, λόγω του επείγοντος του έργου, και τα Σαββατοκύριακα ύστερα από συνεννόηση των ενδιαφερομένων με το αρμόδιο Τμήμα της Τροχαίας.

IV) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

α) Το πλάτος, το μήκος των τομών και το ρεύμα κυκλοφορίας στο οποίο θα πραγματοποιούνται, θα καθορίζεται σαφώς στα σχέδια που θα υποβάλλονται στην Τεχνική Υπηρεσία.

β) Σε καμία περίπτωση δεν αποτίθενται, ούτε και προσωρινά, προϊόντα εκσκαφής επί του σώματος της οδού, αλλά φορτώνονται και απομακρύνονται έξω από το δρόμο σε μέρη που επιτρέπονται από τις Αστυνομικές Αρχές, ταυτόχρονα με τις εκσκαφές.

γ) Η επίχωση των τομών θα εκτελείται σύμφωνα με την τυπική διατομή που συνοδεύει την άδεια και θα γίνεται με θραυστό υλικό της ΠΤΠ 0-155, θα τοποθετείται στην τάφρο της τομής σε στρώσεις πάχους 10 εκατ. με καλή διαβροχή και ελάχιστη συμπύκνωση 80% και θα απαιτείται η έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με τη Π.Τ.Π. 0-155 ή αντίστοιχα με θραυστό υλικό της ΠΤΠ 0-150 ή με προϊόντα εκσκαφής ή συνδυασμό αυτών ανάλογα με τις απαιτήσεις και τη φύση της εργασίας.

δ) Η επιφανειακή αποκατάσταση του οδοστρώματος του δρόμου θα γίνεται σε δύο στρώσεις πάχους 5 εκατ. εκάστη σύμφωνα με τη ΠΤΠ Α-265, η πρώτη όπου απαιτηθεί θα είναι αντιολισθηρή και η δεύτερη ισοπεδωτική άλλως θα αποτελείται από δύο (2) στρώσεις ισοπεδωτικής. Η αποκατάσταση του ασφαλτοτάπητα θα γίνεται σε **όλο το μήκος της τομής του αύλακα** που διανοίγεται καθώς και η αποκατάσταση του πεζοδρομίου όπου υπάρχει, όπως περιγράφεται στη

Τεχνική περιγραφή εργασιών είτε με σκυρόδεμα C12/15 είτε με πλάκες πεζοδρομίου σύμφωνα πάντα με την τυπική τομή αποκατάστασης.

ε) Η επιφάνεια τομής που θα προκύπτει τελικά πρέπει να είναι υψομετρικά απόλυτα προσαρμοσμένη και με τέχνη κατασκευασμένη, σύμφωνα με το υπόλοιπο οδόστρωμα του δρόμου, το έρεισμα, το πεζοδρόμιο κλπ. Αυτονόητο είναι πως μετά την αποκατάσταση των τομών με μέριμνα και δαπάνη του ενδιαφερομένου, θα απομακρυνθούν όλα τα υλικά που περισέψανε, σε θέσεις μακριά από το δρόμο, θα καθαρισθεί καλά ο δρόμος, το χαντάκι, το πεζοδρόμιο, το έρεισμα και θα αποκατασταθεί η μορφή του χώρου όπως ήταν πριν.

στ) Η πλημμελής αποκατάσταση της τομής που πραγματοποιήθηκε και διαπιστώθηκε από τα αρμόδια όργανα του Δήμου, ανεξάρτητα από το χρόνο περαίωσης του έργου συνεπάγεται τις προβλεπόμενες κυρώσεις και η αποκατάσταση θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στα σχέδια αποκατάστασης της οδού.

Οποιαδήποτε παράβαση των κειμένων διατάξεων και των ως άνω ειδικότερων όρων οποτεδήποτε διαπιστωθεί από τη αρμόδια Υπηρεσία επιφέρει την ανάκληση της παρούσας αδείας και τη δίωξη του υπεύθυνου Αναδόχου του έργου και εκείνου που παίρνει την άδεια κατά τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ. 5 του Ν.2696/99, ασχέτως αν οι εργασίες έχουν περαιωθεί ή όχι.

Η έναρξη εκτελέσεως των εργασιών της αδείας τομής θα υποδηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του συμφωνητικού.

V) ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η εγγυητική επιστολή ισχύει μέχρι να απαλλαχτεί με σχετική επιστολή από την Υπηρεσία μας και θα επιστρέφεται μετά από αυτοψία με την περαίωση των εργασιών. Για την ολοκλήρωση του έργου, την ελευθέρωση των οδών από κάθε εμπόδιο και απόδοσης αυτών στην κυκλοφορία ισχύει όπως ορίστηκε παραπάνω, η προθεσμία των.....εργάσιμων ημερών από την έκδοση της σχετικής αδείας.

Η συντήρηση του έργου για δεκαοκτώ (18)μήνες από την περαίωση των εργασιών των τομών , βαρύνει αποκλειστικά τον Αδειούχο, όσον αφορά την υποχρέωση αποκατάστασης πιθανής καθίζησης της τάφρου διέλευσης των καλωδίων του, λόγω διαρροής του υλικού επίχωσης και την αποκατάσταση φθοράς στο οδόστρωμα, που οφείλεται στην αποσύνθεση του ασφαλικού υλικού κάλυψης της εκσκαφής ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Ουδεμία τομή οδοστρώματος ασφαλικού ή με σκυρόδεμα θα ενεργείται σε χρονικό διάστημα βροχοπτώσεων και γενικά δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Ο αδειούχος είναι καθ' ολοκληρίαν υπόχρεος έναντι του Δήμου Διονύσου, για κάθε υποχρέωση που απορρέει από το παρόν συμφωνητικό, την αδειοδότηση και από το νόμο.

Προϋπόθεση για την ισχύ του συμφωνητικού είναι η έκδοση της άδειας εκτέλεσης εργασιών τομής. Αν διαπιστωθεί παράβαση των όρων του συμφωνητικού και της άδειας ο Δήμος μονομερώς δύναται να ανακαλέσει την άδεια.

Το παρόν συντάχθηκε σε δύο (2) αντίτυπα, ένα εκ των οποίων ένα (1) έλαβε ο νόμιμος εκπρόσωπος της ΟΤΕ ΑΕ (Ο.Κ.Ω. το νομικό ή φυσικό πρόσωπο) και ένα παρέμεινε στο αρχείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Διονύσου.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
της ΟΤΕ ΑΕ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ